

**MUNICIPIO DE PEABIRU****Estado do Paraná****Exercício: 2025****TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 28 / 2025****DATA:** 21/10/2025 **PROTOCOLO:** /**CONTRATANTE**

MUNICIPIO DE PEABIRU

CONTRATADO(A)**Fornecedor:** ANDERSON ALEXANDRE DA SILVA 01309336946**CNPJ:** 41.937.724/0001-43**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA DOUTOR DÉCIO CARLOS SLOMP, 2573**Bairro:** JARDIM PAULINO **Cidade:** Campo Mourão - PR**CEP:** 87.306-570**Telefone:****OBJETO**

Contratação de empresa especializada para a instalação com fornecimento de material de parede em sistema drywall, composta por estrutura metálica em aço galvanizado e revestimento com placas de gesso acartonado do tipo ST (Standard), abrangendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários à completa execução dos serviços

JUSTIFICATIVA

A contratação do serviço de instalação de parede em sistema drywall justifica-se pela necessidade de adequar os espaços físicos do novo local destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde de Peabiru/PR. O objetivo é aprimorar a distribuição interna, proporcionar ambientes mais funcionais e atender às normas de conforto e privacidade indispensáveis ao funcionamento de unidades públicas de saúde.

A atual estrutura física demanda reconfiguração, especialmente em razão do aumento da demanda por atendimentos e da necessidade de criar ambientes que garantam a confidencialidade e o sigilo profissional, conforme preconiza a legislação sanitária e os princípios éticos da área da saúde.

DESPESA

Programática	Fonte	Descrição
0900210301001420903390390000	1039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM(S)

Lote	Ordem	Item	Descrição	Unidade	Qtde.	V. Unitário	V. Total
1	1	38495	Instalação com fornecimento de material de parede em drywall - 70x3,00mts 2st - parede com perfis de aço galvanizado a quente não estrutural tipo montante 70x 0,50mm espessura do aço, com estrutura dupla para acompanhar a viga já existente no local, espaçado a cada 600mm. Revestindo as duas faces com placa de drywall tipo ST (Standard c/ 12,5mm de espessura + lâ de vidro isolante termoacústico feito de fibras finas de vidro aglomeradas por resinas). É utilizada na construção civil e em equipamentos industriais para reduzir a transferência de calor e ruído.	SERVIÇ	295,00	119,19	35.160,02
1	2	38496	Instalação com fornecimento de material de kit porta de giro portas para drywall prime com fundo branco	SERVIÇ	9,00	800,00	7.200,00

Total: 42,360.02**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Art. 75, II, Lei 14133/21

Prefeito Municipal